第2期(H24～)の対策と令和元年度の取組

(主な対策と実施スケジュール)

施策メニュー	第2期計画			
	H30	R1	R2	R3
水防堤上対策	↑	↑	↑	↑
ハード対策	↑	↑	↑	↑
ソフト対策	↑	↑	↑	↑

(一)石脇川 分水工・新工事計画目録

石脇川下流工区及び斎場周辺地区

- ・斎場周辺水路の整備(ポンプ増設含む)を実施します。
- ・石脇川下流工区の改修を行います。

- 【令和元年度の取組】
- ・斎場周辺水路の整備を引き続き実施しました。
- ・H28年度に当目小橋の架設が完了し、石脇川改修(護岸整備)を引き続き実施しました。

国道150号及び周辺地区

- ・H16年6月30日豪雨に対して、国道150号の冠水による通行不可が回避できる高さまで道路を嵩上げします。
- ・高草川遊水地を整備し、高草川からの越流を軽減します。

- 【令和元年度の取組】
- ・H28年度に国道150号の嵩上げが完了しました。
- ・高草川遊水地の整備を引き続き実施しました。

施策メニュー	第2期計画			
	H30	R1	R2	R3
水防堤上対策	↑	↑	↑	↑
ハード対策	↑	↑	↑	↑
ソフト対策	↑	↑	↑	↑

(二)高草川 分水工・新工事計画目録

(主な対策と実施スケジュール)

施策メニュー	第2期計画			
	H30	R1	R2	R3
水防堤上対策	↑	↑	↑	↑
ハード対策	↑	↑	↑	↑
ソフト対策	↑	↑	↑	↑

- ・第1期5か年で実施したハード対策で当初の目標は達成しており、引き続き地域防災力の維持・向上に努めるため、ソフト対策を重点的に実施します。
- ・新たに有効な対策についても検討します。

- 【令和元年度の取組】
- ・流域内で陸間操作訓練など継続的な取組を実施しました。

流域でのソフト対策

◆水害版図上訓練(R-DIG)の実施

「地域防災力」の向上を目的に、地域住民の方に水害時や事前の対応を学んでいただく訓練を実施しています。また、その成果として『手作りハザードマップ』を作成しています。

平成28年7月28日に東益津第16自治会の住民の皆さんと水害版図上訓練を実施しました。

◆焼津市水位監視システムの構築

河川水位を常時観測しています。今後は水位情報等の見える化を推進していきます。これにより、住民のみなさんの自主的な避難に役立てていただくことを考えています。

◆雨量・水位データの公表(県)

静岡県のHPで、県下の雨量・水位データの公表をしています。(SIPOS-RADAR)
※お近くの雨量は中港、河川水位は入江橋(瀬戸川)でご確認ください。

■パソコンで
URL: <http://sipos.shizuoka2.jp/sipos/>

静岡県の水位、雨量、気象情報を確認するなら

サイポスレーダー 検索

■携帯電話で

左のQRコードを携帯電話で読み取ってください。携帯電話版サイポスレーダーにアクセスします。

◆河川管理施設等の適切な維持管理

護岸や排水機場、水門等の機能を確保するために、適切な維持管理を行います。

石脇トンネル上流地区

- ・第1期5か年で実施したハード対策で当初の目標は達成しており、引き続き地域防災力の維持・向上に努めるため、ソフト対策を重点的に実施します。
- ・新たに有効な対策についても検討します。

- 【令和元年度の取組】
- ・流域内で陸間操作訓練など継続的な取組を実施しました。

平成30年5月に「志太橋居地域大規模氾濫減災協議会」を設立しました。「水防災意識社会の再構築」に向けて、石脇川・高草川流域を含む島田土木事務所管内の全市町・全流域を対象とした減災協議会です。「水防災意識社会の再構築」とは、「堤防などの施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生する。」との前提にたつて、大洪水が発生した場合でも、逃げ遅れをなくす、経済被害を最小化するなど、減災に向け取組を社会全体で推進する取組です。

URL: http://doboku.pref.shizuoka.jp/desakiz/shimada/topics/sub_gennsaikyogikai.html

▶ 皆様の声をぜひお聞かせ下さい。お待ちしております。

- ・静岡県島田土木事務所 企画検査課 TEL: 0547-37-5272
- ・ " 工事第2課 TEL: 0547-37-1086
- ・焼津市 河川課 TEL: 054-626-1118
- ・藤枝市 河川課 TEL: 054-643-3111 (代表)

▶ アクションプランのHP URL: <http://doboku.pref.shizuoka.jp/desakiz/shimada/oshirase/070601/action.html>

庄内川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ・効果】

～東西を繋ぎ、日本経済を支える名古屋都市圏を水害から守る流域治水対策～

- 庄内川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市町が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。
 - 【短期】名古屋街地等での重大災害の発生を未然に防ぐため、狭窄部下流で水位低下を目的とした河道掘削等を主に実施。
 - 【中期】狭窄部の流下能力不足解消のため、枇杷島地区の3橋梁架替えを実施。
 - 【中長期】狭窄部上流部の浸水被害を防ぐため、洗堰改築や河道掘削等を実施し、流域全体の安全度向上を図る。
- あわせて、日本経済を支える産業集積地域である流域の特徴を踏まえ、安全なまちづくり(立地適正化計画に基づく防災指針の検討等)や内水被害軽減対策(雨水貯留施設の新設等)の流域における対策、地下空間・地区タイムラインの活用等のソフト対策を実施。

区分	対策内容	実施主体	工程		
			短期	中期	中長期
流域における対策	狭窄部下流の名古屋街地等を守る河道掘削	庄内川河川事務所 愛知県・岐阜県	下流部(枇杷島下流)	県道枇杷島橋完成	下流部(枇杷島上流)
	狭窄部上流の多治見市街地等を守る河道掘削	庄内川河川事務所 愛知県・岐阜県		JR東海道本線新幹線橋梁完成	上流部・矢田川
	狭窄部対策(橋梁改築)	庄内川河川事務所 愛知県			
	●●の洗堰改築	庄内川河川事務所			
ソフト対策	流出抑制対策	愛知県・岐阜県 多治見市(リ・デザイン)	名古屋中央雨水調整池 広川ホップ場の完成 (名古屋市)	雨水貯留施設の新設等 (多治見市)	
	内水被害軽減対策	愛知県・岐阜県 名古屋(リ・デザイン)		立地適正化計画に基づく防災指針 (多治見市)	
	「安全なまちづくり」に向けた取組	名古屋(リ・デザイン)		関係機関の連携強化 (多治見市)	地下空間タイムラインの策定 (名古屋市)
	被害軽減対策	庄内川河川事務所 愛知県・岐阜県 多治見市(リ・デザイン)		危機管理型水位計の設置 (●●市)	
ソフト対策のための整備	●●市 等				

気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

※リーディング地区は今後追加予定。
※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

※直轄管理区間において、平成12年9月洪水(東海豪雨)と同規模の洪水が発生した場合には、汎濫ブロックで被害拡大となる1箇所を破壊させた場合の汎濫想定範囲